



181801061433

# 检验报告

产品名称: JF-A8 杰风钢面型酚醛 (镀铝锌) 复合  
风管环保胶性能检测

Name of Product \_\_\_\_\_

委托单位: 长沙杰风高科通风材料有限公司

Client \_\_\_\_\_

生产单位: 长沙杰风高科通风材料有限公司

Manufacturer \_\_\_\_\_

检验类别: 见证取样

Test Category \_\_\_\_\_

湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

2019年4月24日



## 注 意 事 项 (Notices)

1、报告无检测报告专用章无效。

(Test report is invalid without stamp of inspection report on it.)

2、复制报告未重新加盖检测报告专用章无效。

(Duplication of test report is invalid without stamp of inspection report re-stamped on it.)

3、报告无主检、审核、批准人签名无效。

(Test report is invalid without the signatures of the persons for Chief tester, Verification and Approval.)

4、报告涂改无效。

(Test report is invalid if altered.)

5、对检验报告若有异议，应在报告发出后 15 个工作日内提出。

(Different opinions about the test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.)

6、本报告对项目提出的任何处理或加固等建议均不能为施工文件，其实施必须以有效设计文件为依据。

(Any proposed handling or reinforcing suggestions for the project in this report can not be used as formal construction documents. The construction should be performed on basis of licensed design documents.)


# 检 验 报 告

(Test Report)

样品名称 Name of sample	JF-A8 杰风钢面型酚醛（镀铝锌）复合风管环保胶性能检测		
委托单位 Client	长沙杰风高科通风材料有限公司		
生产单位 Manufacturer	长沙杰风高科通风材料有限公司		
送样日期 Date of delivery	2019.4.16	检验日期 Date of test	2019.4.16- 2019.4.24
送样人 Person of delivery	瞿志勇	样品数量 Quantity of sample	8 块
规格型号 Type/Model	1200×320×500 (mm)	样品状态 State of sample	完好
检验依据 Reference documents of test	GB50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》		
检验项目 Items of test	经环保胶粘结后的风管的漏风量及漏光检测		
主要检测仪器 Main equipments of test	Test0510 数字式差压仪 (HDJC-06-024) testo 425 风速计 (HDJC-06-013) 150W 白炽灯		
检验结论 Conclusion of test	<p>经测试送检的 JF-A8 杰风彩钢（镀铝锌）/酚醛/复合风管经环保胶粘结后，所检测的漏风量及漏光检测符合 GB50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》，数据详见第 4 页。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>检验报告专用章 (Stamp of test report) 报告日期：2019 年 4 月 24 日</p> </div>		
备注 Remarks	--		

主检: 

审核: 

批准: 

## 检 验 数 据

(Test Result)

样品 编号	检测项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	风管系统漏风量 $\text{m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$	$\leq 5.99$	0.28	合格
2	风管系统漏光检测	每 10m 接缝, 漏光点不大于 2 处, 且 100m 接缝平均不大于 16 处为合格	未发现漏光处	合格
备注	无			

湖南湖大土木工程检测有限公司

2019.4.24

检验检测专用章